

(자연과 환경, 그리고 미래를 생각하는 기업)





대양광발전사업 | 축사대양광 | 고객맞춤컨설팅 | 신속A/S | 설계

파주지사: 경기도 파주시 탄현면 방촌로 1029-23, 2층 광주지사 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 2층 영암본사: 전라남도 영암군 영암읍 서남역로 2, 2층



축산 농가와 공생하는 기업 자연과 환경, 그리고 미래를 생각하는 기업이 되겠습니다.

안녕하십니까? 팜솔라 그룹 입니다.

팜솔라 그룹을 찾아주셔서 대단히 감사합니다.

저희 팜솔라 그룹은 높은 신뢰와 최고의 품질, 뛰어난 기술력을 바탕으로 끊임 없이 발전해 온 기업입니다.

또한 다양한 태양광발전 프로젝트를 성공적으로 수행하면서도, 높은 신뢰와 최고의 품질 뛰어난 기술력을 이용한 시공기법을 적용하고 있으며, 새로운 시 장의 개척을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

팜솔라 그룹은 국내외 어려운 시장 환경 속에서도, 새로운 시장의 개척하여, 지속적으로 성장하는 기업으로 나아가고 있으며, 고객에게 신뢰받는 기업이 되기 위해 더욱 열심히 나아갈 것입니다.

누구나 살기 좋은 세상 녹색성장을 추구하는 인류기업 현재에 안주해 있는 게 아닌 더 나은 미래를 위해 끊임없이 발로 뛰는 기업 팜솔라 그룹을 지켜봐 주시기 바랍니다.

주식회사 팜솔라 대표이사 조종률

<붙임 3> 표지양식

사업제안서

2024. 8. .

회 사 명 ***

※ 2부 업체명 기재, 8부 업체명 미기재

사업제안서 작성목차 및 내용

- 1.제안요지
- Ⅱ. 제안업체현황: 일반현황, 조직 및 인원, 주요사업내용, 주요사업실적
- Ⅲ.사업수행계획
- 1. 수행조직 및 업무분장
 - 가. 업무수행조직
- 나. 투입인원 업무분장
- 2. 투입인력 및 이력사항
- 가. 투입인력 총괄표 나. 투입인력별 이력사항
- 3. 사업추진방법 (자세히)
- 가. 공정별 추진방법
- 나. 부분별 추진방법
- 다. 단계별 추진방법 라. 단계별 인원배치계획
- 4. 전체 추진일정
- IV. 기타사항
- 1. 사업관리 방안
 - 가. 보고체계 및 계획: 사업기간동안의 보고 및 단계별 검토계획
 - 나. 품질관리 방안 : 제작 설치된 전시시설의 품질 유지 관리계획
- 2. 사후관리 방안
- 3. 기타 관련사항
- V. 기타사항

1.제안요지

- 건물 위 햇빛발전소를 설치함으로써 기후변화에 대응하고 국가 탄소중립정책에 적극 참여 하며 정부의 신.재생에너지 정책에 부응하고 청정에너지 생산 및 보급에 기여
- 신.재생에너지 개발의 중요성을 알리고 환경 보호 및 에너지 절감에 기여
- 시설의 다목적 활용과 소득 증대, 일자리 창출, 지역경제 활성화에 기여


Ⅱ. 제안업체현황


1. 일반사항


회 사 명	주식회사 팜솔라	대표자명	김 미 희	
주 소	전남 영암군 영암읍 서남역로 2, 2층	관할세무서	해남세무서	
전화번호	062-575-4745	팩스번호	062-443-4237	
사업자번호	527-88-01268	업 종	건설업	
면허/허가/ 등록증보유현황	전기공사업 등록증 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001			
총종업원수	9명	매출액 (2023년)	13,791 백만원	
부채비율(%) (E인자본/자기자본X100)		83.43 %		
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)		998.37 %		
자 본 금	1억 5천			
산재보험 관리번호	본사) 5278801268-01 / 현장) 5278801268-06			

※ 허가증 / 인증 서류

















2. 조직 및 인원



3. 주요 사업 내용

기술 중심의 성장을 통한 태양광발전산업의 규모화 경쟁에서 생존할 수 있는 기회를 마련하여 관련 기업간 연계협력 강화를 통한 상생방안 및 개발제품 사업화 전략 수립, 협력기업 발굴 등의 국내.외 네트워크 구축하여 태양광발전 사업의 시장 개척 및 안전시공에 매진하고 있으며, ISO 9001/14001/45001 등 경영시스템 구축으로 기업 경쟁력 강화 및 2023년 매출액 38억원의 매출을 달성하였으며, 임직원 10여명과 함께 회사발전에 총력을 다하고 있으며, 노사간의 화합과 더불어 연구개발비 투자를 위한 기업부설연구소 설립을 추진중이며 이로 인한 신규 고용확대에도 이바지하는 등 신재생에너지 발전에 기여하고 있음.

4. 주요사업실적 및 기술자 보유현황





Ⅲ.사업수행계획

1. 수행조직 및 업무분장

가. 업무수행조직 시공관리팀 공 무 팀 / 고객지원팀 설계팀(업무지원) 차 장 대리 과 장 양 태 일 김수라 고 태호 차 장 대리 사 원 임인규 오 서 윤 조 길 안 주 임 조 민 석

나. 투입인원 업무분장


구분	공무팀	시 공 팀	설 계 팀	
팀 장	○ 공정계획 수립, 점검 ○ 원가계획 수립, 점검 및 분석 지원 ○ 현장 지원 - 착공, 준공 - 인허가 관리 - 협력업체 관리 등	○ 현장 소통관리 ○ 현장관리 점검 및 지도 - 공정, 원가, 품질, 안전 ○ 현장 리스크관리 - 인허가, 민원, 대관 등	○ 기획. 실시설계 ○ 시공 품질 점검 및 개선 ○ 현업 지원 - 인허가 부분 - 경영기획부분	
팀 원	○ 공정담당자 - 공사 공정표 - 하도급계약 체결 - 착공 및 준공지원 등 ○ 원가담당자 - 실행예산 편성 - 실행예산내역표 작성 - 기성청구 등	○ 현장 소장 -현장관리 및 실천 (공정, 원가, 품질, 안전) - 일일공사현황 작성	 ○ 설계 담당자 - 실시설계 - 구조검토 - 시공품질 점검 - 현업지원 등 ○ 현장관리 점검 및 지도 - 공정, 원가, 품질, 안전 ○ 현장 리스크관리 - 인허가, 민원, 대관 등 	

2. 투입인력 및 이력사항

가. 투입인력 총괄표

나. 투입인력별 이력사항


역할 구분	성 명	소속부서	직급	비고	소속	직급	성 명	학위 전공	주요경력	담당업무
시공팀장	양태일	시공관리팀	차장		시공관리팀	차장	양태일	전문학사 전기공학과	전기안전관리 시공관리	현장 분석 및 시공
현장소장	임인규	시공관리팀	차장		시공관리팀	차장	임인규	공학사 전기공학과	전기공사 시공관리	현장 공무 및 시공
현장관리	조민석	시공관리팀	대리		시공관리팀	대리	조민석	고졸	전기공사 현장관리	현장 시공관리
설계담당	고태호	스마트솔라 설계팀	과장		스마트솔라 설계팀	과장	고태호	학사 전자과	태양광 설계	실시설계 구조검토
행정담당	김수라	고객지원팀	대리		고객지원팀	대리	김수라	고졸	태양광 인허가	태양광 인허가
공무담당	오서윤	공무팀	대리		공무팀	대리	오서윤	학사 산업공학과	태양광 공무	태양광 공무



3)자재 및 인원, 장비 투입계획

공 종	투입 인력 / 자재 / 장비				
5 5	인 부	자 재	장 비		
구조물 공사	40 명	구조물, 모듈	크레인, 지게차, 고소작업대		
전기공사	31 명	인버터, 분전반			
준공(사용전검사 및 시운전)	5 명	현장 점검			
안전.품질관리		현장 점검			
합계					

4. 전체 추진일정




1. 사업관리 방안

가. 보고 체계 및 계획


- 표준 시방서 자재 -

1	모 듈 (한화 2등급)
2	인 버 터 (현대)
3	접속함 / 분전반
4	구 조 물

1. 모듈 / 제조사 / 한화



1. 모듈 / 제조사 / 한화



1. 모듈 / 제조사 / 한화

본 한국어 번역은 고객에게 제공된 영문 보증서에 대한 고객의 이해를 돕기 위하여 참고용으로 작성되었습니다. 반드시 영문 보증서를 확인하시고 영문 보증서의 내용과 본 한국어 번역 사이에 의미상 차이 또는 상증이 발생하더라도 영문 보증서만이 유효함에 유의하시기를 바랍니다.

한화큐셀의 결정질 태양광발전 모듈에 대한 제한 보증



2023년 10월 1일부터 유효

이 제한 보증("제한 보증")은 서울특별시증구정계천로86(한화별당23층 (우)04541 또는 그 승제이나 양수인("HSC")이 발급하는 것이며, Qcells Module(제1조 제1항에 명시)에만 적용됩니다.

제1조 (범위)

1) Mi

본 제한 보증서에서 유엔 모듈은 HSC 또는 HSC로부터 권한을 부여받은 제조업체가 제조한 태양광 모듈을 의미하며, 한국에 판매 및 설치되며 제품의 후면는 다음과 같다.

OTRONXI-G27/BEG

2) 中间

본 제한 보증서의 유일한 수혜자는 HSC 또는 공식 총판("증판")에서 규생 모듈을 구해하는 고객, 그리고 특히 태양광 (FV) 태양 여너지 프로젝트(" 프로젝트")에 본 오튬의 최초 설치자, 그리고 고객의 작업한 승제인 또는 와수(VIO)와 통칭하여"고객")이다.

3) 母直성

본 제한 보증서는 2023년 1월 1일자로 병호되며, HSC가 규별 모듈에 적용되는 새로운 버전의 보증서를 출시할 때까지 유효하다.

4) 보증기간

는 교육을 제한 남동서의 남동기간('남동기간')은 가는 고역에게 규현되었다. 인도된 최초 남자(남동 시작임)의 이사라에 제공교에서 경한 불가건 용료원에 군난다. 안약 가는 고역에게 배송된 남파에 대한 중분하고 직원한 문서를 제공할 수 있는 경우 '남동' 시작 남파'는 원한 언었다며 보시는 대로 모들이 위작한 유심(60)일 이후 아다는 본제한 남동에 예한 보증 서비스의 이행 남동기간을 연장시키자 않는다. 본 제한 남동에 따른 HSC의 의무는 모활을 구매한 고적의 대극 자료의 본 주는를 전해로 한다.

제2조 (보증)

1) 제품 보증

2) 성능 보증

(예외 사항)

본 제한 보증은 다음의 사유 또는 조건으로부터 영향을 받은 규생모듈에는 적용되지 않는다.

 사용, 문송, 보관, 설치 및 / 또는 취급 시에 큐센 모함에 적용되는 설치 안내서와 포함 및 운송 정보 (고객 요청 시 제공)를 엄격히 준수하지 않은 경무

2. 시스템 또는 그러한 시스템 부품의 설계, 구성, 또는 설치가, 업계의 속편된 전문가가 당반적으로 사용하는 기준을 중독시키지 않는 경우

3. 규행 모듈의 정상적인 마모, 또는 유행 모듈이나 해당 프로젝트를 부정확, 부적절, 혹은 물충분하게 서비스, 작용 또는 유지-보수한 경우

4. (i) 산성 비 또는 는, (ii) 모래 날림, (iii) 엠본성 공기, (iv) 모든 종류의 공기, 토명, 또는 지하수 오림, (v) 비칭성적인 산화, (vi) 공량이, 또는 (vii) 모든 인근 화재, 폭발, 연기 또는단좌를 포함하되, 이에 국한되지 않는 국간의 환경적 명항 요소에서 야기된 손해

5. 번개, 무박, 서리, 눈, 목품, 해양, 홍수, 극한의 온도, 지진, 태품, 토네이도, 하신 폭발, 문석, 자동, 땅의 균델, 또는 산사태를 포함하되, 이에 국한되자 많는 전재 지번으로 아기된 손해

6. 재난, 복동, 전쟁, 반편, 공동체 간의 분쟁, 제3자의 의도하지않은 손해, 기물 파손, 동물 및 조류가 야기한 손해, 및 /또는 MSC의 침리적인 통제를 넘어던 제 3자의 행위, 또는 부작위에 의한 손해를 포함하되, 이에 국한되지 않는 제 3자 또는 외력에 의한 폭력 또는 건성 형위에서 직접 또는 건접적으로 야기한 손해

7. 전양 변동, 최대 전력, 과건류, 정원, 발약한 전기 / 기계 공사도는 주권된과 연필되어있거나 연필되어있지 않은 전략 공공시스템 내에서 발생하는 기타 골함(배당 골함) 고객의 행위도는 부탁하에서 기안됐는지 여부는 견제 없다)을 포함하되어에 국한되지 않는 규생 모듈이 설치되는 프로젝트의 외부요인에서 아기는 손해

8. HSC의 사전 서면 동의를 구하지 않고, 규별 모듈을 개조하거나 다른 제용과 권합하여 사용할 경우

9, 시리얼 번호 또는 제품 라벨의 제거, 번경, 삭제, 또는 인식 불가하게 만들었음 경우

10. 규셀 모듈을 이동 수단(예를 들어, 자동차 또는 선박 동)위에서 사용할 경우

11. 프로젝트에서 사용 환경이 하당 모듈 데이터 시트에서 정한 조건을 초과할 경우

12. 고격이 제품 괄함 또는 성능 골함의 최초 발견으로부터 30일 이내 또는 2조에서 명시한 해당 보증 기간의 종료 이전에 증판 또는 HSC에 고지하지 않았음 경우

제3조 (보증 청구)

1) 고객의 검사

고객은 구설 도함 인도 시점에 유인으로 확인가는 한 경험에 대해 전시에 한다. 고객은 경향이 많은 현수 씨, 이번 경우다로 개혁 인도 인도시점으로 부터 성설 (80) 원이나(이라. "전사기건") 에 경험 검사 회에서 점함 설선점을 바오네 고개에 한다. 만질, 고개의 작업으로 확인하는 경험 함 전시기간 내어 HSC에게 고지에지 않는 경우에는 HSC는 그 광장이 대한 나도시작 보안되지 않는다.

2) 보증 청구

고객은 규생 도함의 오직용 또는 부리장하이, 본 제한 보증이 장한 제품 골함 또는 성능 권함으로부터 전력으로 아기된 것 임용 증명하기에 충분한 문서화된 증거를 제공했음 건무에만 본 제한 보호에 때론 참구 권한("요즘 장구")을 갖게 된다. 유리 파손에 기반한 보증 청구일 건무, 고객은 하부구조에 대한 정하증 제사와 스케팅이 있다.

3) 보증 청구의 준수사항

보증 청구를 하는 고객은 HSC의 제품 변환 승인 (RMA: Return Merchandise Authorization) 절차를 준수해야 한다. HSC는 RMA 를 준수하지 않거나 승인되지 않은 변환방법을 사용하는 보증 청구를 수용하지 않는다.

4) 보증 청구의 정차

고객은 평가변석원 위에 자신의 비용으로 구별 모듈을 바도로 운송하는 배우 부단의 제인 있다. 바도스 가옵십시에요을 부탁함에, 해안 되었다. 병에 고객의 보통 경구권이 인천병 경우에는 운송비용까지 지정한다. 반대로 고객의 보통 경구권이 인천병자 원칙 경우에는 운송비용까지 지정한다. 반대로 고객의 보통 경우권이 인천병자 원칙 경우, 고객이 가장선사내용과 운송비용 지정에어 만다. 보통 경구를 위해 고객은 구매있, 해당 규범 모듈의 시작명 변호, 및 공단 또는 만역자에 이용이 답한 영수는 원본 또는 80명 제출에 안전 등 경우 또는 만약자에 이용이 답한 영수은 원본 또는 80명 제출에 안전하는

5) 소유권

MSC로 보내 RMA 함시(고리 의원시 RMA 현차 인내 서후 제공 가능을 받는 해설 모든 건체가 만화되어 NATO 그게 또는 현황을 제공할 때가 되고 다시 되는 전에 되는 기계 등을 받을 제공할 때가 되고 다시 그리지 수에는 시간 이번 다시 기계 등을 받는 기계 되었다. 기계 등을 보는 기계 등에 있는 그림의 소유권은 MSC로 이번된다. 수리, 교시, 수가 공급된 교육은 전에 모를 보통 기간 중 남은 기간 중단한 다시 기계 등을 받게 모를 보통 기간 중단한 되는 기간 중단한 기계 등에 있는 기계 등 있는 기계 등 전한 기계 등 있는 기계 등 전한 기계 등 있는 기계 등 전한 기계 등 지원 기계 등 있는 기계 등 전한 기계 등 전한

제4조 (구제 조치)

1) 제품 결합 구제 조치

HSC가 보증 함구에 따라 규명 모함에 제품 필함이 있다는 판당을 내한 경우, HSC는 합의적인 시간 이내에, HSC에 저장에 따라지움을 받아 조건이는 () 제품 필당을 고향 또는 수막, (ii) 제품필임이 있는 유형 도향 대신 교육 모듈을 공급, 또는 (iii) 교육에게 무렵 모함이 구매가 독일한 급형을 받았 제공하다, 고착이 제공한 송란으로 입증된 만큼 구매 가격에 연간 사 퍼센트, (숙하)의 감간장관계를 성취한다고 다 고객이 송한 분열분 제사위지 않은 하는 가격은 성공하는 PY 도행의 아드당 점신 시장 가격에 기초를 두고, 날짜는 HSC의 기계에 따른 제조망부를 가문으로 한다.

2) 성능 보증 구제 조치

HSC가 보통 경구에 따라 파발 오늘에 성동 필만이 있다는 환경을 내면 경우, HSC는 합리적이 자연 아내에, HSC에 제정에 따라 다음을 같이 조차단이 하는 경험을 고정 또는 수의, (ii) 성동 결정이 있는 구설 모듈 단신으로 모듈을 금급, (iii) 수가 오늘을 제공하여 보증한 간단 출작이 부탁분을 차구기, 또는 (v) 고역 4 소로에 따른 정당한 보증한구 시점에 산출되고 고객에게 성격 속정된 전력 출작(II) TCL로 측정된가 보통 전력 출작인수 사이를 구설 오늘적 기계가지(W), 이러한 가격은 고려에 사원이 출하여 자연는 경우 기계에 전간 공기회에 결가성학을 취용하여 계원한 증상 인원으로 증정된 첫 학의 구입 가격에 3.41%의 결가성적들을 착용하고, 그 이후에는 구절 가격에 전간 자급한다. (· 이해를 위해 이해 전신 주가는 급면적 보상 노위도당 감기성적인 자급한다. (· 이해를 위해 이해 전신 주가는 급면적 보상 노위도당 감기성적인 자리 가고 (보증 출액 1실제 출액 1단인 고객이 승경 원분을 제시하지 않을 경우, 가격은 성용하는 안 모듈의 와드당 적신 시장 가격에 기초를 두고, 날짜는 HSC의 기계에 대한 제품 및 기원은 기원으로 가입니다. 나짜는 HSC의 기계에 대한 기계를 가입신 기계 기계를 두고, 날짜는 HSC의 기계에 대한 제품 기계를 가입신 이상 가격에 기초를 두고, 날짜는 HSC의 기계에 대한 제품 기계를 가입으로 한다.

3) 단종 제품

제품 또는 성능 굉함이 있는 규생 모듈이 더 이상 생산되지 않는 경우, HSC는 기존과 다른 크기(규격), 석상, 외관, 오뎅덩을 가진 그러나 동등한 전력수준을 가진 규생 모듈로 대체할 권리가 있다.

4) 유일한 구제 조치 및 의무

취별 모델의 모든 제품 결항 또는 성능 결합에 대하여, 본 5조에 당시된 구제 조치가 HSC의 유명한 책임이지 의유이고,고객에 대한 유명한 구제 조치이다. 귀를 모함 혹은 교육 모델이나 부품의 해제 또는 성치 시 방생하는 비용이나 경비, 또는 전력 손성운 인하여 발생하는 비용이나 경비의 보상은 구제조치에서 제외다다.

제5조 (보증의 제한)

본 제한 보증에 명시된 보증은 명시적, 목시적, 또는 법정 여부와 관계 없이, 만매적격성, 복정한 목적에 부합됨과 법규나 제3자 권리에 대한 점에 행위가 없음에 대한 목시적 보증을 포함하여, 모든 규생 모듈과 관련된 다른 보증을 대체하다.

그러나 규생 모양이 소비자 대상 제품으로 판매할 경우, 관련 법률이 요구 하는 한도 내에서, 반매작적성, 합목적성 및 법규나 제3자 권 리에 대한 점에 행위가 없음에 대한 복시적인 보증은 관련 법률이 요구하는 바에 따라 상기 명시된 제한적인 제품 보증 및 성능 보증의 기간으로 제한 또는 축소된다.

는 제한 보증은 고적에게 복당한 법적 권리를 부여하며, 또한 고객은 소재지어 따라 다른 권리를 가장 수도 있다. HSC는 모든 타설 모듈과 권인된 또는 고로부터 여기단 전체 폭운 재산 상의 손에도 상해, 또는 키리 손성이나 살려야 데에 따른 적인이나 남성히 지도 있는다. HSC의 시시, 그리는 공작성 또는 신체 성하여, 단한 경험법규에 따른 책임보증으로 인해 영향을 받지 아니다.

본 6조에 규정된 바을 제외하고, 규생 모듈, 제품 문서 및 모든 정보는 " 현상대로(Asia)"제공된다.

고객은 건축한 책임 재단은 양 당시자 간의 판매 개액에서 본 원적인 요소이고, 상기 책임 개편이 돼다면 규칙 모델의 구매 가격이 받지는 함께 함께 함은 본 조랑은 해당 등이란다. 영부 근괄권에서는 면적을 제한 또는 둘러하므로, 본 조랑은 여당 관찰문에 고객에게는 격용되지 않을 수도 있다. 고리은 규럴 모델에 대한 본 제한 보증 의 이 특성 법제 크리를 가질는 있고, 또단한값편에 따라 강행 법규에 따른 다른 관리를 가질 수있고, 또단한값편에 따라 강행 법규에 따른 다른 관리를 가질 수있고, 환란하일관에 따라 강화 연충을 받지 않다.

HSC는 손배의 가능성을 HSC가 말고 있었는지 여부와 상관 없이, 본 보증 또는 모든 유설 모듈, HSC가 제공하는 교체/추가 모듈 원화와 관련된 또는 고부터 발생하는 사용 손실, 우리 손실 및/또는 전력 손실을 포함한 모든 공과적, 간점적 장병적 특별 또는 부수적 손에에 대해 적임을 지지 않는다.

본 제한 보증과 관련된 또는 그로부터 발생하여 HSC, 모든 종만 및/또는 관련 임원, 이사, 직원, 대리인이 지게 되는 모든 책임은, 계약핵임인지 불법 영위책임인지를 불문하고, 청구 또는 분쟁의 대상인 규별 모듈을 대가로 HSC 가받은 금액을 존과하지 않는다.

제6조 (양도)

고객의 양도

고래는 큐셀 모듈에 대한 본 제한 보증을 유생 모듈이 완료 설치된 전체 태양광 시스템의 새 소류자에게 양도할 수 있다. 단, 해당 태양광 시스템이 원래 설치한 위치에서 온천한 경우에 한한다. 그렇지 않을 경우, 본 제한 보증은 양도 또는 이전될 수 없고, 7조를 위반하는 양도 또는 이전 시도는 무렵다.

2. 인버터 / 제조사 / 현대



기술사양 (접속함 일체형)

항	모델명 목	HPC-125HL-V1-OU	HPC-125HL-V2-OU	HPC-125HL-V3-OU			
	상수	3상					
시 현	출력 연계 방식	계통 연계형					
18	변압기 유/무	무변압기형					
	최대 입력 전압(접속함, STC)	1,100Vdc					
	정격 입력 전압	916Vdc					
입편	입력 전압 범위(MPPT 범위)	200 ~ 1,100Vdc (500 ~ 850Vdc)					
력 사	입력 스트링	9MPPT (18CH)	12MPPT (12CH)	9MPPT (18CH)			
사 양	스트링 전류	개별 채널 당 16.6A	개별 채널 당 20A	개별 채널 당 13.3A			
	DC 개폐기 사양(정격 전압/전류)	1,100Vdc / 60A	1,100Vdc / 60A	1,100Vdc / 60A			
	DC FUSE 사양(정격 전압/전류/kA)	1,100Vdc 25A 30kA	1,100Vdc 30A 30kA	1,100Vdc 20A 30kA			
	정격 출력 용량	125kW					
출력	정격 출력 전압	380V					
	정격 출력 전류	190A					
샿	정격 출력 주파수	60Hz					
	전류 파형 왜율	전체 5% (이하, (각 차수 3% 이하) : 정	격 부하 시			
	최대 효율	98.5%					
시스템	European 효율	98.2%					
	역률	0.99 이상					
상 양	보호 등급	IP66					
	동작 온도 범위	-30°C ~ 60°C					
외형	외형 사이즈 (폭/깊이/높이)	1,050mm x 340.5mm x 706mm					
형	중량	87 kg	91 kg	87 kg			
긺	보호 기능	입력 과/저 전압 감지, 계통 과/저 전압 감지, 계통 이상 감지, 출력 과전류 감 지, 동기화 이상 감지, 정전 보호, 단독 운전 방지, 시스템 과열 방지 등					
타			트폰용 App(옵션), 웹서버 지원(옵션)				


※ 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있으므로 제품 적용 전 제품 사양 확인 바랍니다. ☀ 상기 효율은 자체 시험을 통해 측정된 데이터이며, 공인 인증기관 시험성적서와 상이 할 수 있습니다.


Sales & A/S

경기도 성남시 분당구 분당로 55, 우 13591 Tel:1522-5001



2. 인버터 / 제조사 / 현대





3. 접속함 / 계량기함








계량기함

4. 구조물 / 지지대 / 도면 (용융아연도금, 포스맥)




- 시공 절차 및 보고체계

1	현 장 방 문
2	기초공사 (안전난간 & 안전사다리 설치)
3	구조물 및 모듈설치
4	한전 인입 공사
5	전기공사 (인버터, 접속반, 계량기함)
6	완공 (전기실 및 사용전 검사)


★ 배치도 / 도면




★ 배치도 / 도면 (x3~x9 측면도)




★ 배치도 / 도면 (x2 측면도)



★ 배치도 / 도면 (배면도)



★ 배치도 / 도면 (상세도)



1. 현장방문



현장상태점검기록

시공전 현장 상태를 확인하고 기록(사진,항공)을 진행해야한다. 도면 실측

도면과 현장 상황이 일치하는지 시전 검토 진행 축사 지지대 간격, 지지대 규격, 각 수량, 검토하여 공사전 계획을 세우고 진행 지붕 각도 등 도면을 최종 검토하는 단계

보강 여부확인 및 계획

건물보강 및 덧방이필요한 부분을 사전

2. 기초공사 (안전난간 및 안전사다리 설치)



- 1. 착공 전 안전시설을 점검 및 설치 해야 한다.고정형 점검 사다리식 시설은 기울기가 없도록 설치되어야 한다.
- └등받이 경우 높이가5M 이상일 때 설치되어야하며 2.5m 높이부터 등받이가 제작되어야한다.
- └<mark>지붕위로80cm이상손잡이</mark>가올라올 수 있도록제작한다.
- 2.안전 난간 바닥면에서 상부 난간대까지 높이 90cm~120cm 이하 기준으로 설치
- 3. 안전대기등은 3~4M 간격으로 설치하고, 안전망은 팽팽함을 유지해야한다.
- 4. 안전망은 위와 이래에 와이어로 고정해야 한다.

2. 기초공사 (방수공사)











기초방수테이프

기초베이스 설치시 볼트가운데를기준으로하여 방수테이프를 붙여 추후누수문제를 1차예방 할수있도록 시공해야한다.

우레탄옥외용방수실리콘

다우 실리콘 MS704와 같은 옥외용으로 사용되며 <mark>우레탄</mark> 및 방수에 사용되는 실리콘을 사용하 여 미감해야한다. 추 가

실리콘이 지붕에서 3cm 올라온 위치까지 충분히 도포하여 사용하도록 하며 추후 지붕과 떨어지지 않도록 넓게 도포할 수 있도록 해야한다.

3. 구조물 설치 및 모듈 부착







자재 파악

구조물 조립 전 자재수량이 맞는지 확인하여 공사 중 자 재부족으로 인한 공사 지연 등 의 문제를 1차 방지하기 위해 자재 파악을 우선시 해야 한다.

조립 작업

-높은 기둥 경우 사다리를 이용할 때 안전대를 착용하고 작업을 진행해야 한다.

-C 형강의 경우 좌우간 간격의 문제로 인해 연결판을 사용하지 않도록 해야 하며 재제작을 통해 문제를 해결할 수 있도록 조치 해야 한다.

4. 한전 인입 공사







한전 전주 공사

한전 전주 공사진행시 사업주와 현장을 입회하여 추후 발생될 문제를 사전 차단해야되며 사업주가현장입회 가 불가능할경우 정확한위치를 파악하여 설치될 수 있 도록해야한다.

한전 변압기 및 인입 공사

한전 변압기 및 인입 공사시 현장 입회를 통해 인입지점을 시공하여 문제 발생되지 않도록 조치하여야한다.

5. 전기공사



- 1. 전기공사시 어레이 및 인입선 작업은 트레이 공사를 기준으로 작업
- 2. 모듈 전용선 또는 단심(1C) 난연성 케이블(TFR-CV, F-CV, FR-CV 등)을 사용
- 3. 케이블이 지면 위에 설치되거나 포설되는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않게 가요전선관, 금속 덕트 또는 몰드 등을 시설
- 4. 모듈 간 배선은 바람에 흔들림이 없도록 코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이(Tie)로 단단히 고정
- 5. 케이블은 가능한 음영지역에 설치하고 빗물이 고이지 않도록 설치

6. 완공(전기실 및 사용전검사)





전기실 설비

전기실은 정해진 규격 내에서 설치될 수 있도록 해야 한다.

- -최소높이 2M
- 분전함 지면과 50cm 간격
- -인버터지면과80cm간격
- -양발형기둥설치
- 기둥규격 75x75x2.1t이상
- 거더 규격 75x45x2.1t 이상




사용전검사 (전기안전공사)

- 공사완료 후 설비의 안정성에 대해 사용전 검사 실시
- 시공사가 전기안전공사에 사용전검사 신청
- 사용전검사는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 허가권자가 실시하는검사에 합격해이만 설비 사용 가능 (산업통상자원부->시도지사->안전공사위탁)

1. 사업관리 방안

나. 품질관리 방안

(컴퓨터, 스마트폰을 이용한 실시간 발전량 / 일간, 월간, 년간 누적 데이터량 / 인버터 정상동작 상태, 통신상태 실시간 확인)



V. 기타 사항

2. 사후관리 방안

1) 모니터링 설치

컴퓨터, 스마트폰을 이용한 실시간 발전량, 일간, 월간, 년간 누적 데이터량, 인버터 정상동작 상태, 통신상태 실시간 확인

2) 전기안전관리자 선임

대양광발전소 운영에 필수사항인 전기안전관리자 선임 - 발전소 문제 발생시 긴급대응

- 3) 태양광 발전시설 보험 (CMI보험) 태양광발전을 운영, 유지기간 중 재물손해, 기업 휴지손해를 보상하는 보험
- 4) 모듈 청소 (사업주 부담)

봄가을의 황사, 겨울철 폭설, 조류의 배설물등이 모듈의 태양광 전기생산을 저해하는 요소임

- -> 모듈 청소만으로 발전 효율 10%이상 향상 가능
- 5) 시공사 사후관리

무인시스템으로 관리 가능하나 유지관리도 중요

대양광발전소 시공후 3년간 하자보증기간 동안 사후관리